

Приложение № 1

к информационному письму

Министерства здравоохранения

ГМР №05-1-122/7087 от 29.12.19 г.




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту: Капитальный ремонт кровли административного здание
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЕНКА по адресу г. Тирасполь,
пер. Днестровский, 3, в том числе проектные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
1.	СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. СОГЛАСНО ДЕФЕКТНОГО АКТА.		
	2. ДЕМОНТАЖ		
2.1.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	8,60
2.2.	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ	100М2	2,80
2.3.	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	2,00
2.4.	ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ДО 0,8М3	ШТ	2,00
2.5.	РАЗБОРКА ДЫМОХОДОВ ИЗ КИРПИЧА	М3	5,00
2.6.	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛОБОВ И ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	160,00
2.7.	ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА ДЕРЕВ. КОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛ ИЗ БРУСА И ДОСОК	М3	5,00
	3. МОНТАЖ		
3.1.	ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА СТРОПИЛ, ПОДКОСОВ, МАУЭРЛАТОВ	М3	8,00
3.2.	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК	М3	8,40
3.3.	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	24,00
3.4.	БИОЗАЩИТА ДЕРЕВЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	10М2	28,00
3.5.	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ	М2	860,00
3.6.	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВОЙ ОБРЕШЕТКЕ	М2	860,00
3.7.	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПРИИМКАНИЙ, КОНЬКИ, СНЕГОУПОРЫ И Т.Д.	100М2	1,20
3.8.	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	2,00
3.9.	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	М2	1,00
3.10.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НА ЧЕРДАКЕ	100М2	0,85
3.11.	УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТА ЖЕЛОБОВ И	М	160,00
3.12.	ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ВЫСОТОЙ ЗДАНИЯ 8М	КОМПЛ	18,00
3.13.	ПОГРУЗКА МУСОРА ВРУЧНУЮ НА А/ТРАНСПОРТ	ТН	30,00

3.14.	ВЫВОЗ МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10КМ	ТН	30,00

Инженер по ремонту(Главный специалист  Сашенок Т.А.

Заместитель главного врача(по технике)  Софилканич В.В.